



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

CONVÊNIO CASA CIVIL

OBJETO: INFRAESTRUTURA-CALÇAMENTO CAMPOS NOVOS

LOCAL: RUA JOSÉ VICTOR DA FONSECA

CPOS 169 com desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V UNIT	TOTAL
1	PLACA DE OBRA					1.447,20
CPOS 169	02.08.020	Placa de Identificação da Obra (3,00mx1,50m)	m ²	4,50	321,60	1.447,20
2	RUA JOSÉ VICTOR DA FONSECA (E0 a E17)					148.767,54
CPOS 169	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	1.866,00	1,88	3508,08
CPOS 169	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm tipo intertravado (16 faces), com rejunte de areia	m ²	1.594,00	64,98	103578,12
CPOS 169	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	20,40	429,51	8762
CPOS 169	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m ³	27,20	312,02	8486,94
CPOS 169	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	680,00	35,93	24432,4
TOTAL						150.214,74
BDI (10%)						15.021,47
TOTAL COM BDI						165.236,21

Cunha, 03 de julho de 2017.

Roliem Guarda Garcia
Prefeito Municipal

Ana Claudia Lins de A. e Silva
Responsável Técnica e Gestora da Obra
Eng.^a Civil CREA 5060502760
ART: 28027230171996417