



Prefeitura Municipal de Cunha

Estância Climática

PRAÇA CORONEL JOÃO OLÍMPIO, Nº. 91 – CENTRO – CEP. 12530-000 - CUNHA/SP – TEL./FAX: (12) 3111-5000

MEMORIAL DESCRITIVO

CONVÊNIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETO: INFRAESTRUTURA

LOCAL: RUA MÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS

1- PLACA DE OBRA:

- CPOS 02.08.020 – Placa de Identificação para obra

O item placa de identificação para obra deverá ser em aço galvanizado L= 3,00 m e H=1,50m referente a Placa Principal e L=1,00mx H= 1,50 m referente a Placa de Apoio, conforme manual, presente no site oficial.

Unidade: m²

Quantidade: 3,00x1,5= 4,50

2- RUA MÁRIO FRANCISCO DE TOLEDO:

Esta rua não possui pavimentação.

- CPOS 54.01.010 – Regularização e Compactação mecanizada da superfície, sem controle do proctor normal.

É a operação de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação.

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de plataforma concluída.

Visa conformar a camada final em termos de terraplanagem, conferindo-lhe condições adequadas em termos geométricos e de compactação.

Unidade: m²

Quantidade: $(6,3+5,1)*20/2+(5,1+4,5)*20/2+(4,5+5,4)*20/2+(5,4+5,2)*20/2+(5,2+4)*20/2+(4+4,5)*20/2+(4,5+4,5)*20/2+(4,5+4,5)*20/2+(4,5+4,5)*20/2+(4,5+5,5)*20/2+40;2 = 1.002,00$

- CPOS 54.06.040 – Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – fck 25 MPa.

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão-de-obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão Prefeitura Municipal de São Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário.

Unidade: m

Quantidade $(200*2)+15;2 = 415,00$

- CPOS 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 mpa, espessura 8 cm tipo intertravado (16 faces), com rejunte de areia

O piso não deverá apresentar deformidades, sendo confeccionados industrialmente em blocos maciços, vibropensados.



Prefeitura Municipal de Cunha

Estância Climática

PRAÇA CORONEL JOÃO OLÍMPIO, Nº. 91 – CENTRO – CEP. 12530-000 - CUNHA/SP – TEL./FAX: (12) 3111-5000

As dimensões e a disposição das peças obedecerão aos desenhos e detalhes, devendo ter espessura de 8 cm com 16 faces e de cor natural. As peças deverão ser assentado em uma camada de 5 cm de areia, o rejuntamento deverá ser em areia.

A limitação da área deverá ser feita com meio fio de concreto moldado in loco, que impedirão que as peças se desloquem e poderá ser executada após a execução do piso, dando acabamento as laterais.

Não serão aceitos peças com defeitos e ou trincas. Foi considerado na quantidade 1% para perda.

Unidade: **m²**

Quantidade: $(1002 - ((400 * 0,3) + (15 * 0,3)) / 2) = 877,50$

- CPOS 54.06.160 - Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 20 mpa.

A sarjeta será executada antes do assentamento da pavimentação na espessura de 10 cm e largura de 30 cm, seguindo a inclinação de 3% conforme detalhe do projeto.

Unidade: **m³**

Quantidade: $((400 * 0,3) + (15 * 0,3)) * 0,1 / 2 = 12,45$

Cunha, 14 de maio de 2018.

Rolien Guarda Garcia
Prefeito Municipal

Joel Almir dos Santos Ferraz
Gestor e Responsável Técnico
Eng Civil – CREA 5069912041
ART: 28027230180572394