CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF	Localidade
1068912-13	MTUR / Turismo	**Cunha/SP**	**pavimentação**

Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido
Prefeitura Municipal de Cunha	**Pavimentação e recuperação de vias do município**	**pavimentação**

BDI PADRÃO:	**30,67%**	**P**
BDI DIFERENCIADO 1:	**4,71%**	**D1**
BDI DIFERENCIADO 2:		**D2**
BDI ZERO:	**0,00%**	**Z**

DATA BASE SINAPI: **02/2020 (DESONERADO)**
LOCALIDADE SINAPI: **SAO PAULO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	BDI ↓	RECURSOS ↓
			TOTAL					**366.398,85**		
1			**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**					**-**		
2			**PLACA DE OBRA**					**6.383,60**		
2.1			**PLACA DE OBRA**					**6.383,60**		
2.1.1	Composição	001	Placa de identificação para obra	UNIDADE	10,00	488,53	638,36	6.383,60	P	
3			**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO 01**					**70.026,92**		
3.1			**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO 01**					**70.026,92**		
3.1.4	Composição	002	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	52,66	845,12	1.104,32	58.153,49	P	
3.1.6	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.160,14	0,92	1,20	4.992,17	P	
3.1.7	Composição	006	imprimação betuminosa ligante	m²	877,65	4,57	5,97	5.239,57	P	
3.1.8	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,25	15,09	19,72	1.641,69	P	
4			**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO TRECHO 02**					**289.988,33**		
4.1			**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO TRECHO 02**					**289.988,33**		
4.1.5	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.109,00	0,71	0,93	2.891,37	P	
4.1.6	Composição	003	base de bica corrida	m³	99,20	113,54	148,36	14.717,31	P	
4.1.7	Composição	004	Guia Pré moldada reta tipo PMSP - FCK == 25 MPa	M	732,80	37,27	48,70	35.687,36	P	
4.1.8	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	787,50	57,24	74,80	58.905,00	P	
4.1.9	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	732,80	28,39	37,10	27.186,88	P	
4.1.10	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.984,00	56,58	73,93	146.677,12	P	
4.1.11	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	198,95	15,09	19,72	3.923,29	P	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: RAFAEL HENRIQUE BELFORT DOS SANTOS
CREA/CAU: 5070324814
ART/RRT:

Data: 23/04/2020